



România  
Județul Harghita  
Orașul Vlăhița  
Primarul Orașului Vlăhița

R.O. - 535800 - Orașul Vlăhița - CUI.: 4245224  
Str. Turnătorilor nr. 20., Jud. Harghita  
Tel./Fax: +40-266-246.634, +40-266-246.635, +40-  
266-246.636  
e-mail: office@primariavlahita.ro  
<http://primariavlahita.ro>

Nr. 5538 din 04.09.2024

## **Proces – verbal de afișare**

Azi, 04.09.2024, orele 12,00, s-a procedat la afișarea Cererii de oferte pentru organizarea procedurii de achiziții de Lucrări de construcții, conform Art. 7 alin.(7) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice pentru proiectul: „CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI:” CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL” .

### **CERERE DE OFERTĂ**

pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări  
pentru: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ  
UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI:” CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL

Prin prezenta, Vă invităm să depuneți oferta pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări pentru proiectul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI:”CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail: achizitii@primariavlahita.ro, până la data de 09.04.2024. Oferta câștigătoare se va încărca în SEAP, după comunicarea rezultatului evaluării ofertelor primite, achiziția finalizându-se online. Ofertele care vor fi trimise după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

**Documentația de atribuire și informații suplimentare pentru participanți se pot obține la sediul al Primăriei orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, sau nr. de tel. 0751150185.**

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.

Primar  
LŐRINCZ Csaba

Beneficiar: Orașul Vlăhița

Executant:

Proiectant: Orom Studio S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ  
UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE  
FOTBAL"

**Formular F1**  
**Centralizator cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect exclusiv TVA ron	din care C + M ron
	1	2	3
<b>1.2</b>	<b>Amenajarea terenului</b>		
1.2.1	Amenajarea terenului	0	0
	<i>TOTAL capitol / subcapitol</i>	0	0
<b>1.3</b>	<b>Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
1.3.1	Amenajarea pentru protectia mediului	0	0
	<i>TOTAL capitol / subcapitol</i>	0	0
<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitie de baza</b>		
4.1.1	Constructii constructii - Zid de sprijini si tribuna metalica arhitectura	0	0
4.1.2	Constructii constructii - Zid de sprijini si tribuna metalica rezistenta - inf. Si suprastructura		
4.1.3	Constructii constructii - Imprejmuiri	0	0
	<i>TOTAL capitol / subcapitol</i>	0	0

TOTAL valoare (exclusiv TVA)	0	0
Taxa pe valoarea adaugata	0	0
Total valoare (inclusiv TVA)	0	0

**Proiectant**  
Orom Studio S.R.L.

Ofertant

Beneficiar: Orașul Vlăhița

Executant:

Proiectant: Orom Studio S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL  
INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL"

**Formular F2**  
**Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pt. obiectul**

1 Amenajarea terenului

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea exclusiv TVA ron
	<b>1</b>	<b>2</b>
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	Amenajarea terenului	0
	<i>TOTAL I</i>	0

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 0

Taxa pe valoarea adaugata 0

Total valoare (inclusiv TVA) 0

**Proiectant**

Orom Studio S.R.L.

Ofertant

Beneficiar: Orașul Vlăhița  
Executant:  
Proiectant: Orom Studio S.R.L.  
Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN  
CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL"

**Formular F2**  
**Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pt. obiectul**

2 Amenajari pt. prot. mediului

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea exclusiv TVA  ron
	<b>1</b>	<b>2</b>
1.3	Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala	
1.3.1	Amenajarea terenului	0
	<i>TOTAL I</i>	0

TOTAL valoare (exclusiv TVA)            0  
Taxa pe valoarea adaugata                0  
Total valoare (inclusiv TVA)               0

**Proiectant**  
Orom Studio S.R.L.

Ofertant

Beneficiar: Orașul Vlăhița

Executant:

Proiectant: Orom Studio S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL"

**Formular F2**  
**Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pt. obiectul**

3 Zid de sprijini si tribuna metalica

Nr. cap./ subcap dez general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea exclusiv TVA
	<b>1</b>	<b>2</b>
4.1	Constructii construi	
4.1.1	Arhitectura - Zid de sprijini si tribuna metalica	0
4.1.2	Rezistenta infrastructura si suprastructura - Zid de sprijini si tribuna metalica	0
	<b>TOTAL I</b>	<b>0</b>

TOTAL valoare (exclusiv TVA)            0  
Taxa pe valoarea adaugata                0  
Total valoare (inclusiv TVA)               0

**Proiectant**  
Orom Studio S.R.L.

Ofertant

Beneficiar: Orașul Vlăhița  
Executant:  
Proiectant: Orom Studio S.R.L.  
Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL"

**Formular F2**  
**Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pt. obiectul**  
4 Imprejmuiri

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea exclusiv TVA
	<b>1</b>	<b>2</b>
		ron
4.1	Constructii constructii	
4.1.3	Arhitectura - imprejmuiri	0
	<b>TOTAL I</b>	0

TOTAL valoare (exclusiv TVA)            0  
Taxa pe valoarea adaugata                0  
Total valoare (inclusiv TVA)                0

**Proiectant**  
Orom Studio S.R.L.

Ofertant

Beneficiar: Orașul Vlăhița  
 Executant:  
 Proiectant: Orom Studio S.R.L.  
 Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ  
 FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE  
 FOTBAL"  
 Obiectul: 1. ZID DE SPRIJINI SI TRIBUNA METALICA  
 Categoria: Arhitectura



**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>CE06A01</b> ^ - Tablă prefaltuită, prevopsit RAL 7016, cu grosimea cuprinsa intre 0.40 si 0.65 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 3,5 grade, cu latimea si lungimea pe comanda - incl. șuruburi și cleme	mp	<b>114.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	<b>600001739</b> - Suruburi Wetterbest Durazinc Click pentru fixare in astereala, cu lungimea de 32 mm	buc	<b>1,368.000</b>		
1	<b>600001929</b> - Clema fixa Wetterbest Faltz	buc	<b>116.28</b>		
2	<b>CE05I01</b> ^ - Opritor de zăpadă de tip bară - pentru acoperis, cu lungimea si latimea standard si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm - RAL 7016 - incl. sistem de montare	m	<b>29.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>IZF05A01</b> > - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare - incl. covor de aerisire	mp	<b>114.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>CE05D01</b> ^ - Pазie din tablă prevopsită RAL 7016 pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 100 si 150 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	m	<b>46.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>600001685</b> - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 35 mm	buc	<b>276.000</b>		
5	<b>CE05E01</b> ^ - Sort din tablă prevopsită RAL 7016 pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 100 si 150 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	m	<b>30.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	<b>600001685</b> - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 35 mm	buc	<b>120.000</b>		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CE09D01^ - Capac din tablă prevopsită RAL 7016 pentru jgheab	buc	4		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	600002040 - Capac jgheab Wetterbest, colorat, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm	buc	4		
7	CE08A01^ - Burlane prevopsite cu diam. 97mm - RAL7016 pentru acoperisuri - incl. sistem de montare	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CE08A01^ - Jgheaburi prevopsite de diam. 150 mm - RAL 7016 pentru acoperisuri - incl. sistem de montare	m	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	600001685 - Suruburi Wetterbest RAL7016 pentru acoperis, cu lungimea de 35 mm	buc	87.000		
9	RPCH01A01> - Elemente decorative din lemn, din scanduri de rasinoase geluite si vopsite la gri deschis sau alb murdar, cu o grosime initiala de 24 mm	buc	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CE12A01> - Lambriu de lemn rasinos, tratat si baituit la cul. nuc, aplicat sub invelitoare de tabla	mp	114.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCR28XA - Baituirea finisajului de lemn sub sarpanta cu bait de apa - cul. nuc	mp	114.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CE19A% - Panouri de protectie fata de vant din policarbonat sau plexyglas transparente, montate pe balustrazi - incl. sist. de montare	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	600014275 - Tabla Perforat Otel de 2 mm - la cai de acces	mp	26.000		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CG15A01> - Dusumea canelata din lemn 40x120 mm, pentru trafic pietonal, montate pe structura de metalica, incl. sist. de montare	mp	62.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CN10B01> - Vopsirea lemnariei cu vopsea ignifuga contra incendiilor si antiseptice la exterior, executata manual	mp	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	ACE05A03> - Pietris spalat in jurul tubului de drenaj, si acoperire geotextil sub tribuna	mc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	DA02A01^ - Geotextil 100gr/mp, in role, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie drenaje	mp	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ACA09A03^ - Teava PVC riflata pentru drenaj D 110 mm, dublu strat - inglobat in geotextil	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZF41A01^ - Protectie pentru hidroizolatie din membrana cramponata HDPE de tip Tefond+ sau Tefond Drain	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF04E01> - Strat hidroizolant executat la rece la socluri si la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale, cu mastic de bitum tip aplicat cu carton bitumat tip lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip	mp	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CQ57A - Schela metalica tubulara de exterior transportul, montarea si demontarea	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	CQ57B - Schela metalica tubulara de exterior utilizarea	ore	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Prezenta lisata contine 23 articole

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe:
CAS
CASS
somaj
fond de risc
alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \dots\%$
Profit $Po = (To \times Io) \times \dots\%$
<b>TOTAL GENERAL</b> $Vo = To + Io + Po$

**Proiectant**  
Orom Studio S.R.L.

**Ofertant**

## OBIECTIV

**ZID DE SPRIJINI SI TRIBUNA METALICA**

Orasul VLAHITA, Str. Sportivilor, nr.14. jud. Harghita

**LISTA  
CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI**Proiect: **CONSTRUIRE ZID DE SPRIJINI SI TRIBUNA METALICA FARA UTILITATI**Investitor: **UAT orasul VLAHITA**Categorie: **REZISTENTA INFRASTRUCTURA & SURASTRUCTURA**

Nr. crt.	Simbol articol	Capitol de lucrari (Denumire articol)	U.M.	Cantitate	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	TsC02D1	SAPATURA MECANICA IN SPATII LIMITATE LA FUNDATII	100m³	0,75						
2.	TsA04F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 1,51-3M	m³	6,00						
3.	CA01B1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN - BETON C8/10 - IN EGALIZARI	m³	17,36						
4.	CA02D1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM - BETON C16/20 - ZIDURI DE SPRIJINI	m³	67,25						
5.	CC01C1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTINUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE - ARMATURA OB37	kg	752,80						
6.	CC01D1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE - ARMATURA PC52	kg	1 454,00						
7.	CC02F1	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC	kg	1 632,00						
8.	CZ0302V1	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPECIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN OB 37 D<10MM	kg	752,80						
9.	CZ0302XC1	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPECIALE IN ATELIERE DE SANTIER DIN PC 52 D>10MM	kg	1 454,00						
10.	CZ0302XE1	CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATDIN OB 37 CU BARE DE D=6-8MM -	kg	1 632,00						
11.	CL01A1	MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T INCLUSIV	kg	2 049,25						
12.	CL04A1	MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL COMPLET ASAMBLATE SUB 1T	kg	2 358,64						
13.	CL08A1	MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE COMPLET ASAMBLATE DE PINA LA 1 TONA	kg	231,19						
14.	CL16A1	MONTAREA PANELOR, TRAVERSELOR METALICE DE 0,1-0,2T PE SARPANTE DE BETON LA CONSTRUCTII CU H<35M	kg	2 326,64						
15.	CL20B1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI	kg	797,98						
16.	CL20C1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: EXCLUSIV BALUSTRAZI (INCLUZAND: CONTRAFISE, CONTRAVANTUIRI, DISTANTIERI)	kg	604,99						
17.	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	kg	565,50						
18.	CB02A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTRE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M	m²	461,63						
19.	CG32C1	UMPLUTURI ÎN STRATURI COMPACTATE, COMPACTATE CU MIJLOACE MANUALE - NISIP (ZONE INTERIOARE SUB TRIBUNE)	m³	4,00						
20.	CG32C	UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE, COMPACTATE CU MIJLOACE MANUALE - UMLUTURA PIATRA SPARTA (ZONE INTERIOARE SUB TRIBUNE)	m³	55,00						
21.	TsD04B1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	m³	59,00						
22.	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	to	6,00						
23.	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.=30 KM	to	212,50						
24.	TRB01C13	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M	to	10,80						
25.	TRA01A20P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	to	145,80						
26.	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. - TRANSPORT PIATRA SPARTA, NISIP SI BALAST CU AUTO	to	94,40						

Note:

Prezenta lista contine 26 de articole

Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe:					
-CAS					
-CASS					
-somaj					
-fond de risc					
-alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					
	M <sub>0</sub>	m <sub>0</sub>	u <sub>0</sub>	t <sub>0</sub>	T <sub>0</sub>
Cheltuieli indirecte = T <sub>0</sub> x %					I <sub>0</sub>
Profit = (T <sub>0</sub> x I <sub>0</sub> ) x %					P <sub>0</sub>
TOTAL GENERAL:					V <sub>0</sub> =
					T <sub>0</sub> +I <sub>0</sub> +P <sub>0</sub>

Proiectant, ing. Biró Attila

Beneficiar: Orașul Vlăhița  
 Executant:  
 Proiectant: Orom Studio S.R.L.  
 Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ  
 FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE  
 FOTBAL"  
 Obiectul: 2. IMPREJMUIRI  
 Stadiul fizic: Arhitectura



**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO02B02> - Imprejmuiri din sarma cu rame de otel, pe cadre metalice din el. verticale 50x100x4mm, cu el. orizontale 50x50x4 mm cu inaltimea de 6,00 m	m	124,55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CO02B02> - Imprejmuiri din sarma cu rame de otel, pe cadre metalice din el. verticale 50x100x4mm, cu el. orizontale 50x50x4 mm cu inaltimea de 3,00 m	m	77,500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	SLVD45A - Sapare gropi cu motoburghiu, cu diam. de 30 cm pana la adancime max. 150 cm	buc	55.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$ - beton pt. imprejmuire cu fundatii punctuale	tona	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin - pt. fundatia imprejmuirii	mc	5.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	2100933 - Beton de ciment B 100 -BC7,5 stas 3622	mc	5.544		
6	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. - el. imprejmuirii	tona	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Prezenta lista contine 6 articole

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe:
CAS
CASS
somaj
fond de risc
alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \dots\%$
Profit $Po = (To \times Io) \times \dots\%$
<b>TOTAL GENERAL</b> $Vo = To + Io + Po$

Beneficiar: Orașul Vlăhița

Executant:

Proiectant: Orom Studio S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL"

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr. Crt.	Cod denumire	U/M	Cantitatea	Pret unitar	Valoarea Fisa tehnica (excl. TVA) atasata ron
<b>1</b>	<b>Obiect - dotari</b>				
	<b>ECH01SC</b> - Scaune cu șezut fix și spătar din polipropilenă - incl. sistem de prindere	buc.	148		<b>0</b>
1					
<b>TOTAL OBIECT</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>

**Proiectant**  
Orom Studio S.R.L.

Ofertant

Beneficiar: Orașul Vlăhița

Executant:

Proiectant: Orom Studio S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL"

**Formular F5**  
**Fisa tehnica Nr.1**

**SCAUNE TRIBUNA CU SPATAR - SEZUT FIX**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice	Corespondenta propunerii tehnice	Furnizor (denumire, adresa, telefon)
1	Informații de bază materiale/elemente componente: - Scaun din polipropilena ignifuga si protectie UV de inalta calitate. - Suprafata lucioasa, canal drenaj central - Rezistenta la lumina: aditivi Anti-UV, UNE EN 13200/4 - Rezistenta la utilizare severa (vandalism): UNE EN 12727:01		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Echipamentele vor respecta toate cerințele/norme de calitate impuse - Accesoriile folosite vor fi cele ale producătorului sau recomandate strict de acesta și vor fi montate conform instrucțiunilor sale. - Dimensionarea tuturor componentelor și forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă și în condiții de siguranță și să confere rezistență și stabilitate. - Toate elementele vor fi însoțite de instrucțiuni de întreținere și verificare periodică.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Vor fi oferite produse ale unor firme specializate în producția de echipamente de sport - Ulterior licitației pot apărea adaptări, detalieri și clarificări în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului. - Condițiile tehnice de calitate vor fi cele prevăzute de către standardele europene		
4	Condiții de garanție și post garanție: - garanție 10 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic : - Dimensiuni minime.: Inaltime 35 cm, latime 40 cm, adancime 37 cm - Capacitate de încărcare: min. 110 kg		

**Proiectant**

Orom Studio S.R.L.

FORMULARUL F6

**GRAFICUL GENERAL DE REALIZAREA INVESTIȚIEI**

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

**CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN CU GARD ȘI MONTARE TRIBUNĂ FĂRĂ UTILITĂȚI ÎN CADRUL INVESTIȚIEI "CONSTRUIRE TEREN FOTBAL"**

Nr. conf. D. G.	Denumirea obiectului	Valoare fara TVA	Anul 2024				Anul 2025				Anul 2026												
			Luna																				
			Luna 1-2	Luna 3-4	Luna 5-6	Luna 7-8	Luna 9-10	Luna 11-12	Luna 13-14	Luna 15-16	Luna 17-18	Luna 19-20	Luna 21-22	Luna 23-24									
			timpul executării - 24 luni																				
1.1.	Obținerea terenului	0																					
3.1.-3.5.	Studii, proiectare, verificări	34,468	4 luni																				
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0																					
3.7.	Consultanță - total	0																					
3.8.	Asistență tehnică - total	9,785			20 luni																		
5.1. - 5.4.	Organizare de șantier, alte cheltuieli	116,945			20 luni																		
1.2.	Amenajarea terenului	6,000																			4 luni		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0																					
2.	Asigurarea utilităților necesare	0																					
4.1.1.	Lucrări de demolări, reabilitare, consolidare și construire – rezistență	327,908			18 luni																		
4.1.2.	Lucrari de demolari arhitectură	0																					
4.1.3.	Lucrări de reamenajare și construire lucrări de arhitectura	282,023			18 luni																		
4.1.4. - 4.1.8.	Lucrări de instalații	0																					
4.2.-4.4.	Utilaje	0																					
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	3,000																				2 luni	
4.5.	Dotări	20,720																					
4.6.	Active necorporale, brevete, licențe, know-how	0																					
6.	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, și predare la beneficiar	0																					
7.	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	172,553	24 luni																				
	<b>TOTAL</b>	<b>973,401</b>																					

Data: 26.02.2024.

Cursul valutar

În prețul la data: 26. feb. 2024, 1 euro = 4,9731 lei

Beneficiar / investitor

Or. VLĂHIȚA

Intocmit : (numele, funcția și semnatura)

arh. András Szilárd, șef proiect